№	Головна водно - екологічна проблема[1]	Захід[2]	Тип заходу[3]	Назва заходу	Опис заходу	Технічний опис	Суб'єкт господарювання	Відновлення руйнувань завданих під час війни	Кількість населення, на яку впливатиме захід	Річковий басейн[4]	Суббасейн[4]	Область	Район	Територіальна громада (ТГ)	МПЗВ чи категорія МПВ	Код МПВ/МПЗВ	Оцінка ризику недосягнення доброго стану МПВ/МПЗВ	Екологічний стан МПВ або кількісний стан МПЗВ	Хімічний стан МПВ або МПЗВ	Зони, які підлягають охороні	Одиниці виміру та їх кількість						Вартість інвестицій на одиницю	Загальна вартість інвестицій	Вартість одиниці експлуатації та обслуговування	Загальна вартість експлуатації та обслуговування	Загальна вартість заходу	Вказати дату, на яку були виконані розрахунки в колонках 21-26	Джерела фінансування	Орган/організація, що відповідає за реалізацію	Період реалізації	Коментарі, джерела інформації	Ким запропоновано захід	Коли запропоновано захід
								Так /Ні	*тис. осіб*								*По ризиком / Без ризику*				*тис. м3/ добу*	*м3*	*км*	*га*	*тонн*	*інші*	*млн. грн*	*млн. грн*	*млн. грн*	*млн. грн*	*млн. грн*				*роки*			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
ОСНОВНІ ЗАХОДИ																																							
1	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Ясіня, Ясінянська ТГ, Рахівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Ясінянське ВЖКП 2. Код ЄДРПОУ: 36428630 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн м3/рік) - план - 1,2 тис. м3/добу (0,438 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 20 % / 1,7 тис. чоловік - план - 45 % / 3,8 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Комунальне підприємство Ясінянської селищної ради Ясінянське ВЖКП	ні	8,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Рахівський	Ясінянська ТГ	річка Чорна Тиса	UA_M5.3.1_0005	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1,2					56,6	68			68	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Ясінянська селищна рада, Комунальне підприємство Ясінянської ТГ (Ясінянське ВЖКП)	2025-2030 рр.	Каналізування смт Ясіня, очисні споруди передані з балансу ПАТ "Хутро" - Ясінянському ВУЖКХ у 2020 р. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). До реконструйованих КОС будуть підключені Ясінянська лікарня (наявні КОС), ПАТ "Хутро", ГТК "Едельвейс", мікрорайон Драгобрат. Окремий проект каналізування та будівництва КОС у складі проекту Свидовець.	Ясінянська ТГ, Комунальне підприємство Ясінянської ТГ (Ясінянське ВЖКП)	2023 р.

2	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Рахів, Рахівська ТГ, Рахівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Рахівське комунальне підприємство "Рахівтепло" 2. Код ЄДРПОУ: 36428735 3. Код водокористувача: 210447 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,183 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,183 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 1,439 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 4,0 тис. м3/добу (1,439 млн м3/рік) - план - 4,0 тис. м3/добу (1,439 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - частково наявна - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 60 % / 9,1 тис. чоловік - план - 80 % / 12,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Рахівське комунальне підприємство "Рахівтепло"	ні	15,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Рахівський	Рахівська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0007	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	4						68,4	273,6			273,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Рахівська міська рада, Рахівське комунальне підприємство "Рахівтепло"	2025-2030 рр.	Проект з Урядом Франції, каналізація міста. ПКД в стадії розробки, тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд, ТРО - 250 євро/люд).	Рахівське комунальне підприємство "Рахівтепло"	2022 р.
3	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Великий Бичків, Великобичківська ТГ, Рахівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Великобичківське ВУЖКГ" 2. Код ЄДРПОУ: 30157634 3. Код водокористувача: 210109 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 4,7 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Великобичківське ВУЖКГ"	ні	9,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Рахівський	Великобичківська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						75,2	75,2			75,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Великобичківська селищна рада, КП "Великобичківське ВУЖКГ"	2025-2030 рр.	Каналізування смт Великий Бичків, наявність часткового централізованого водопостачання в районі вул. Промислова (Великобичківський ЛХК). Окреме питання зливова каналізація (потік Млинівка). Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Великобичківська ТГ, КП "Великобичківське ВУЖКГ"	2023 р.

4	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Солотвино, Солотвинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства "Солотвино" 2. Код ЄДРПОУ: 38856617 3. Код водокористувача: 210456 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,061 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,061 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,9 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 2,5 тис. м3/добу (0,9 млн м3/рік) - план - 2,5 тис. м3/добу (0,9 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50 % / 4,5 тис. чоловік - план - 100 % / 9,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Комунальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства "Солотвино"	ні	9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Солотвинська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	2,5						28,8	72			72	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Солотвинська селищна рада, Комунальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства "Солотвино"	2025-2030 рр.	ПКД - відсутня, каналізація селища, тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Комунальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства "Солотвино"	2022 р.
5	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Тиса в смт Солотвино, Солотвинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Проведення руслорегулювальних робіт спрямованих на покращення/відновлення гідрологічного режиму водотоку та морфологічних показників, усунення порушення вільної течії річки, гідравлічного зв'язку між руслом річки Тиси та її заплавою, гідрологічних змінах, модифікації морфології річки. Будуть усунені всі існуючі перешкоди на ділянці водотоку довжиною 2,0 км, зокрема утворені острови річкових алювільних наносів, залишки деревини, побутового сміття, тощо.	Визначення меж водоохоронних зон проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів.	Солотвинська селищна рада, Тячівське МУВГ	ні	9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Солотвинська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			2				50	100			100	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ, Солотвинська селищна рада	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Тиси в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Солотвинська ТГ, Тячівське МУВГ, БУВР Тиси	2022 р.

6	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Нижня Апша, Солотвинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Солотвинська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349691 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсітній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 7,3 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено окреме комунальне підприємство або підпорядковано КП ВУЖКГ "Солотвино"	ні	7,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Солотвинська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						58,4	58,4			58,4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Солотвинська селищна рада, Комунальне підприємство "Виробниче управління житлово-комунального господарства "Солотвино"	2025-2030 рр.	Централізоване водопостачання та водовідведення с. Нижня Апша, можливість створення єдиного підприємства Солотвино-Апша-Біла Церква, підключення до КОС інфраструктури транскордонного переходу Сігет-Марамаціє-Біла Церква. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд)	Солотвинська ТГ	2023 р.
7	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Тересва, Тересвянська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Тересвянська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349610 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,8 тис. чоловік - план - 50 % / 3,8 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання,енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство, яке об'єднуватиме села Грушево та Тересва	ні	7,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Тересвянська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						60,8	60,8			60,8	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Тересвянська селищна рада	2025-2030 рр.	Очисні споруди будуть збудовані на місці колишніх КОС Тересвянського ДОК, земельна ділянка виділена. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Тересвянська ТГ	2023 р.

8	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Тячів, Тячівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Водоканал" Тячівської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 44391553 3. Код водокористувача: 210453 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,095 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,095 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,657 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 1,8 тис. м3/добу (0,7 млн м3/рік) - план - 2,5 тис м3/добу (0,9 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50 % / 5,0 тис. чоловік - план - 80 % / 8,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче насосне обладнання, тощо	КП " Водоканал" Тячівської міської ради	ні	10	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Тячівська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	2,5						72	180			180	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Тячівська міська рада, КП " Водоканал" Тячівської міської ради	2025-2030 рр.	ПКД наявне (2021 р.), вартість КОС без ТРО складала 75 млн грн. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд, ТРО - 250 євро/люд).	Тячівська міська рада, КП " Водоканал" Тячівської міської ради	2022 р.

9	4, 5	8.1.4., 8.1.5.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення інфраструктурного проєкту: "Міст через річку Тиса на ділянці Теплиця - Сігет-Мармацієй", кордон Україна -Румунія, ПЗ 298 -299, с. Біла Церква, Солотвинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Тиса на діялнці водотоку між ПЗ 299 - ПЗ 299 на українсько-румунській ділянці кордону між с. Біла Церква (Україна) - Теплиця (Румунія). В результаті реалізаці проєкту буде: - покращення варітивності глибини та ширини річки шляхом зміни мофології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна вимка субстрату; Проєктом планується максимально зберегти заплаву річки на даній ділянці. Правий український берег нижче запланованого мосту на відміну від румунського лівого берегу є незакріпленим і кріплення берегу (650 м) здійснюватиметься з природного матеріалу (камінь) та влаштовуватиметься під'їздна дорога до мосту (виконуватиме роль водозахисної дамби) з врахуванням погоджених відміток зі збереженням характеристик русла та заплави річки (3 (три) мостових отвори загальною шириною 250 м та 5 (пять) заплавних мостів довжиною по 12 м.	Солотвинська територіальна громада, Служба відновлення та розвитку інфаструктури в Закарпатській області	ні	24,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Солотвинська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0008	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,7				2,85	2			2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством (грантові кошти, кошти ЄС)	Служба відновлення та розвитку інфаструктури в Закарпатській області, Закарпатська ОВА, Солотвинська селищна рада, Національна компанія з управління дорожною інфраструктурою Румунії, Рада Повіту Марамурєш	2025 р.	Інфраструктурний проєкт планують реалізувати у рамках майбутнього відкриття пункту пропуску для міжнародного пішохідного та автомобільного пасажирсько-вантажного сполучення між населеними пунктами Біла Церква (Україна) – Сігету Мармацієй (Румунія). Румунська сторона за власний рахунок побудує залізобетонний міст; дорожньо-транспортну інфраструктуру кожна сторона зі свого боку будує самостійно; відкриття пункту пропуску відбудеться після завершення будівництва відповідної інфраструктури. Міст через Тису складатиметься з двох паралельних мостів, з відстанню 3 метри між ними, з двома смугами руху в одному напрямку та загальною довжиною 261 метр. Проєктом також передбачено 1,2 кілометрової дороги, будівництво 5 дренажних мостів, 1 перехрестя та прикордонний пункт	Національна компанія з управління дорожною інфраструктурою Румунії	2023 р.

10	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Буштино, Буштинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС:1. Балансоутримувач: КП "Буштиносервіс"2. Код ЄДРПОУ: 412559663. Код водокористувача: 2107604. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м.- усього: відсутня- без очистки: 0- недостатньо-очищених: 0- нормативно-чистих (без очистки): 0- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0- біологічної очистки: 0- фізико-хімічної очистки: 0- механічна: 0- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/12. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод- факт - відсутній- план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ)- факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік)4. Залишковий осад (мул)- факт - відсутній- план - очищення (часткова переробка)5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала)- факт - відсутня- план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО).6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ)- факт - 10 % / 0,9 тис. чоловік- план - 50 % / 4,3 тис. чоловік7. Кліматична нейтральність- факт - відсутній- план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Буштиносервіс"	ні	8,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Буштинська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0009	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						125,2	125,2			125,2	2021 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Буштинська селищна рада, КП "Буштиносервіс"	2025-2030 рр.	Очисні споруди будуть збудовані на місці колишніх КОС піонерського табору, земельна ділянка виділена, технічна документація - наявна. ПКД - проіндексовано (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023).	Буштинська ТГ, КП "Буштиносервіс"	2023 р.
11	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Вишково, Вишківська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Виробниче управління житлово-комунального господарства смт Вишково 2. Код ЄДРПОУ: 22115583 3. Код водокористувача: 210613 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,008 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,008 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,073 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн м3/рік) - план - 1,2 тис. м3/добу (0,438 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 25 % / 2,1 тис. чоловік - план - 75 % / 6,3 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Виробниче управління житлово-комунального господарства смт Вишково	ні	8,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Вишківська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0010	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1,2						56	67,2			67,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Вишківська селищна рада, Виробниче управління житлово-комунального господарства смт. Вишково та КП "Вишково"	2025-2030 рр.	ПКД - відсутня, каналізація селища, можливість будівництва КОС для ТГ (Вишково+ Шаян), тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Вишківська ТГ, Виробниче управління житлово-комунального господарства смт. Вишково, КП "Вишково"	2022 р.

12	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Сокирниця, Хустська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Хустська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 34005221 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 5,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	5,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Хустська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0010	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						104	41,6			41,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Хустська міська рада	2025-2030 рр.	Можливість підключення до нових очисних споруд с. Стеблівка (перспектива) та Сокирницького цеолітового заводу. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Хустська ТГ	2023 р.
13	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Королево, Королівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Комунал" Королівської селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 25437904 3. Код водокористувача: відсутній (210023) 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 1,0 тис. чоловік - план - 80 % / 7,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Комунал" Королівської селищної ради	ні	9,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Королівська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0011	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						75,2	75,2			75,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Королівська селищна рада, КП "Комунал" Королівської селищної ради	2025-2030 рр.	Наявні КОС у підрозділів Укрзалізниці і на їхньому місці реконструювати КОС для ТГ, до збудованих КОС будуть підключені підприємства Укрзалізниці. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Королівська ТГ, КП "Комунал" Королівської селищної ради	2023 р.

14	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Виноградів, Виноградівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Виноградівське ВУЖКГ 2. Код ЄДРПОУ: 03344332 3. Код водокористувача: 210452 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,487 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,487 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 2008,0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 5,5 тис. м3/добу (2,008 млн м3/рік) - план - 5,5 тис м3/добу (2,008 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажа (дощова і тала) - факт - наявна частково - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 55% / 13,75 тис. чоловік - план - 80 % / 20,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, сонячні батареї, тощо	Виноградівське ВУЖКГ, комунальна	ні	25	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Виноградівська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0011	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	5,50						81,8	450			450	2018 (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023)	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Виноградівська міська рада, Виноградівське ВУЖКГ	2025-2030 рр.	ПКД 2018 р. індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023. Вартість складає 106,34 млн. грн, але без ТРО. Тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд, ТРО - 250 євро/люд).	Виноградівське ВУЖКГ	2022 р.
15	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Вилок, Вилоцька ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Вилоцька ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349277 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 3,3 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	3,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Вилоцька ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0012	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						66	26,4			26,4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Вилоцька селищна рада	2025-2030 рр.	Розглянути можливість підключення до КОС с. Нове Село, наявні очисні споруди в ЗОШ (місце розміщення КОС Вилоцького ДОК). Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Вилоцька ТГ	2023 р.

16	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі м. Чоп, Чопська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство Чопської міської ради "Водоканал м. Чоп" 2. Код ЄДРПОУ: 40361703 3. Код водокористувача: 210444 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,213 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,213 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,821 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 2,25 тис. м3/добу (0,821 млн м3/рік) - план - 2,25 тис. м3/добу (0,821 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 70 % / 7,0 тис. чоловік - план - 100 % / 10,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	Комунальне підприємство Чопської міської ради "Водоканал м. Чоп"	ні	10	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Чопська ТГ	річка Тиса	UA_M5.3.1_0014	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	2,25						57,37	129,1			129,1	2021 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Чопська міська рада, Комунальне підприємство Чопської міської ради "Водоканал м. Чоп"	2025-2030 рр.	Каналізування міста Чоп, с. Соломоново, ПКД проіндексована(індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023).	Чопська ТГ, Комунальне підприємство Чопської міської ради "Водоканал м. Чоп"	2022 р.
17	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Лазещина в смт Ясіня, Ясінянська ТГ, Рахівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Лазещина в селищі Ясіня на ділянці протяжністю 0,5 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, двох донних порогів та механічна вимка субстрату.	Ясінянська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	3,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Рахівський	Ясінянська ТГ	річка Лазещина	UA_M5.3.1_0037	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,5				4	2			2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Ясінянська селищна рада, ГО ЗОО "ВЕЛ", Тячівське МУВГ	2025-2030 рр.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 0,5 км річки Лазещина в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Ясінянська територіальна громада, ГО ЗОО "ВЕЛ"	2023 р.

18	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Кобилецька Поляна, Великобичківська ТГ, Рахівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Кобилецько-Полянське виробниче житлово-комунальне підприємство Великобичківської селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 31880143 3. Код водокористувача: 210730 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,010 - без очистки: 0,010 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутні - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,0 тис. м3/добу (0,0 млн м3/рік) - план - 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 30 % / 1,0 тис. чоловік - план - 75 % / 2,6 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутні КОС - план - сучасне енергозберігаюче обладнання, тощо	Кобилецько-Полянське виробниче житлово-комунальне підприємство Великобичківської селищної ради	ні	3,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Рахівський	Великобичківська ТГ	річка Шопурка	UA_M5.3.1_0052	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,2						136	27,2			27,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Великобичківська селищна рада, Кобилецько-Полянське виробниче житлово-комунальне підприємство Великобичківської селищної ради	2025-2030 рр.	ПКД - відсутня, каналізація селища, тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Кобилецько-Полянське виробниче житлово-комунальне підприємство Великобичківської селищної ради	2022 р.
19	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Тересва в с. Усть-Чорна, Усть-Чорнянська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи р. Тересва в с. Усть-Чорна на ділянці протяжністю 1,0 кілометр. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Усть-Чорнянська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	1,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Усть-Чорнянська ТГ	річка Тересва	UA_M5.3.1_0072	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			1				40	40			40	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Тересва в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Усть-Чорнянська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.

20	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Дубове, Дубівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС:1. Балансоутримувач: КП "Дубівське ВУЖКГ"2. Код ЄДРПОУ: 220745653. Код водокористувача: 2106114. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м.- усього: відсутня- без очистки: 0- недостатньо-очищених: 0- нормативно-чистих (без очистки): 0- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0- біологічної очистки: 0- фізико-хімічної очистки: 0- механічна: 0- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/12. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод- факт - відсутній- план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ)- факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,2 тис. м3/добу (0,438 млн м3/рік)4. Залишковий осад (мул)- факт - відсутній- план - очищення (часткова переробка)5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала)- факт - відсутня- план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО).6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ)- факт - 10 % / 1,0 тис. чоловік- план - 50 % / 4,9 тис. чоловік7. Кліматична нейтральність- факт - відсутній- план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Дубівське ВУЖКГ"	ні	9,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Дубівська ТГ	річка Тересва	UA_M5.3.1_0073	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1,2						64,6	77,6			77,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Дубівська селищна рада, КП "Дубівське ВУЖКГ"	2025-2030 рр.	Очисні споруди будуть збудовані на місці колишніх КОС зруйнованих паводком 1998 р., можливість підключення с. Калини. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). Підключення до КОС колишнього вертолітного заводу (ПАТ ЗВВО).	Дубівська ТГ, КП "Дубівське ВУЖКГ"	2023 р.
21	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Тересва в с. Калини, Дубівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська області	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон як відомостей про обмеження у використанні земель.	Дубівська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	9,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Дубівська ТГ	річка Тересва	UA_M5.3.1_0073	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			2,4				40	96			96	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ,	грудень 2025 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Тересва в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Дубівська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.
22	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Тересва в с. Красна (ділянка 1), Дубівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Тересва в с. Красна на ділянці протяжністю 0,8 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Дубівська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	2,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Дубівська ТГ	річка Тересва	UA_M5.3.1_0073	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,8				40	32			32	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Тересва в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Дубівська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.

23	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Тересва в с. Красна (ділянка 2), Дубівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Тересва в с. Красна на ділянці протяжністю 0,4 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Дубівська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	2,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Дубівська ТГ	річка Тересва	UA_M5.3.1_0073	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,4				40	16			16	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2027 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Тересва в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Дубівська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.
24	4, 5	8.1.4., 8.1.5.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення інфраструктурного проєкту: "Реконструкція автомобільного мосту через річку Тересва на національній автомобільній дорозі державного значення Н-09 "Мукачево-Рахів-Богородичани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібарка-Львів", між селищами Бедевля та Тересва, Бедевлянська та Тересвянська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Тересва вище та нижче автомобільного мосту через річку Тересва В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату; Проектом планується також вилучити з русла річки тимчасову автомобільну переправу та тимчасовий модульний міст, яка була влаштована під час ліквідації наслідків НС, яка сталася 24 липня 2023 р. внаслідок руйнування автомобільного мосту через річку Тересва на національній автомобільній дорозі державного значення Н-09 "Мукачево-Рахів-Богородичани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібарка-Львів" .	Бедевлянська, Тересвянська територіальні громада, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області	ні	20,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Бедевлянська ТГ, Тересвянська ТГ	річка Тересва	UA_M5.3.1_0074	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,5				4	2			2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством інші	Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області, Закарпатська ОВА, Бедевлянська та Тересвянська селищні ради	2025-2030 рр.	ПКД планованого інфраструктурного проєкту "Будівництво автомобільного мосту через річку Тересва на національній автомобільній дорозі державного значення Н-09 "Мукачево-Рахів-Богородичани-Івано-Франківськ-Рогатин-Бібарка-Львів", між селищами Бедевля та Тересва, Бедевлянська та Тересвянська територіальні громади Тячівський район Закарпатська область знаходиться в стадії розробки. Проєктом буде передбачено окремий розділ робіт щодо впливу на водні ресурси.	Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області	2023 р.

25	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Мокрянка в с. Руська Мокра, Усть-Чорнянська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Мокрянка в с. Руська Мокра на ділянці протяжністю 1,5 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Усть-Чорнянська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	1,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Усть-Чорнянська ТГ	річка Мокрянка	UA_M5.3.1_0077	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			1,5				10	15			15	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Мокрянка в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Усть-Чорнянська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.
26	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Лужанка в с. Нересниця, Нересницька ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Лужанка в с. Нересниця на ділянці протяжністю 1,0 кілометр. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Нересницька територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	3,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Нересницька ТГ	річка Лужанка	UA_M5.3.1_0099	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			1				20	20			20	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Лужанка в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Нересницька ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.
27	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційних мереж ФГ "Новий рівень 2006" с. Тячівка, Тячівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ФГ "Новий рівень 2006" 2. Код ЄДРПОУ: 34687842 3. Код водокористувача: 210364 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/2 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,020 тис. м3/добу (0,0073 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ), розробка плану управління дощовою каналізацією 6. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, тощо	ФГ "Новий рівень 2006"	ні	0,022	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Тячівська ТГ	річка Тячівець	UA_M5.3.1_0102	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,02					250	5			5	2023 р.	Кошти підприємств, інші (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	Фермерське господарство "Новий рівень 2006"	2025-2030 рр.	Підприємство займається тваринництвом - розведення свиней. Скиди здійснює у ємність та накопичувач, тому планується побудувати КОС Біо для господарсько-побутових стоків (1 м3/добу) та замінити накопичувач виробничих вод на сучасну систему сепарування (очищення) відходів тваринництва (19 м3/добу).	Фермерське господарство "Новий рівень 2006"	2023 р.

28	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Синевирська Поляна, Синевирська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Теребля в с. Синевирська Поляна на ділянці протяжністю 2,0 кілометри. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Синевирська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	1,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Синевирська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0107	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			2				20	40			40	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відступня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Синевирська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
29	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Синевир, Синевирська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Синевирська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04350889 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 2,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	4,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Синевирська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0108	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4					96	38,4			38,4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Синевирська сільська рада	2025-2030 рр.	З обов'язковим підключенням офісу НПП Синевир та готельно-туристичних комплексів ТГ. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Синевирська ТГ	2023 р.
30	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Негровець, Колочавська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Теребля в с. Негровець на ділянці протяжністю 2,2 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Колочавська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	2,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Колочавська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0108	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			2,2				20	44			44	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2027 р.	ПКД відступня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Колочавська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.

31	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегуловальних робіт на річці Теребля в с. Колочава, Колочавська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегуловальні роботи на р. Теребля в с. Колочава на ділянці протяжністю 4 кілометри. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Колочавська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Колочавська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0108	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			4				20	80			80	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Колочавська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
32	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Колочава, Колочавська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Колочавська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04350777 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 2,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Колочавська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0108	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						100	40			40	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Колочавська сільська рада	2025-2030 рр.	З обов'язковим підключенням готельно-туристичних комплексів ТГ та с. Негровець. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Колочавська ТГ	2023 р.

33	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Теребля, Буштинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Буштинська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349685 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,5 тис. чоловік - план - 100 % / 4,0тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Буштинська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0110	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						80	32			32	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Буштинська селищна рада, КП "Буштинсервіс"	2025-2030 рр.	Очисні споруди наявні в містечку для переселенців з смт Солотвино, але не введені в експлуатацію, перспектива підключення до них санаторію та підприємства з видобутку технічної солі (санітарно-гігієнічні стоки). Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Буштинська ТГ	2023 р.
34	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Драгово, Драгівська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС:1. Балансоутримувач: Драгівська ТГ2. Код ЄДРПОУ: 043500273. Код водокористувача: відсутній4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м.- усього: відсутня- без очистки: 0- недостатньо-очищених: 0- нормативно-чистих (без очистки): 0- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0- біологічної очистки: 0- фізико-хімічної очистки: 0- механічна: 0- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/12. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод- факт - відсутній- план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ)- факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік)4. Залишковий осад (мул)- факт - відсутній- план - очищення (часткова переробка)5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала)- факт - відсутня- план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО).6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ)- факт - 0 % / 0 тис. чоловік- план - 50 % / 2,2 тис. чоловік7. Кліматична нейтральність- факт - відсутній- план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	4,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Драгівська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0110	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						88	35,2			35,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Драгівська сільська рада	2025-2030 рр.	ПКД - відсутнє. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Драгівська ТГ	2023 р.

35	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Чумальово, с. Кричово, Буштинська територіальна громада, Тячівський район та с. Драгово, Драгівська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Теребля в с. Чумальово, с. Кричово та с. Драгово на ділянці протяжністю 4,0 кілометри. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Буштинська територіальна громада, Драгівська територіальна громада, Тячівське МУВГ, Виноградівське МУВГ	ні	10,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Буштинська ТГ та Драгівська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0110	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			4				20	80			80	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ, Виноградівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Буштинська ТГ, Драгівська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
36	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Теребля від с. Теребля до с. Дулово, Буштинська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Теребля від с. Теребля до с. Дулово на ділянці протяжністю 3,0 кілометри. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Буштинська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	6,1	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Буштинська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0110	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			3				20	60			60	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Буштинська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.
37	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Теребля поблизу залізничного моста у с. Руське Поле, Тячівська ТГ, Тячівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Теребля в с. Руське Поле на ділянці протяжністю 3 кілометри поблизу залізничного моста. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Тячівська територіальна громада, Тячівське МУВГ	ні	4,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Тячівський	Тячівська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0110	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			3				20	60			60	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Тячівська ТГ, БУВР Тиси, Тячівське МУВГ	2022 р.

38	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Теребля в с. Забрідь, Драгівська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Теребля в с. Забрідь на ділянці протяжністю 0,8 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Драгівська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Драгівська ТГ	річка Теребля	UA_M5.3.1_0110	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,8				20	16			16	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2027 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Теребля в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Драгівська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
39	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Хуст, Хустська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Хустське ВУВКГ 2. Код ЄДРПОУ: 00432283 3. Код водокористувача: 210526 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,5 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,5 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 4,900 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 13,4 тис. м3/добу (4,9 млн м3/рік) - план - 13,0 тис м3/добу (4,745 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 75% / 22,5 тис. чоловік - план - 90 % /27,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	Хустське ВУВКГ	ні	30	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Хустська ТГ	річка Хустець	UA_M5.3.1._0151	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	13,00					41,5	540			540	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Хустська міська рада, Хустське ВУВКГ	2025-2030 рр.	За рахунок коштів Міністерства фінансів Франції додатково збудовані модульні очисні споруди повної біологічної очистки потужністю 35 м3/добу (квітень 2023 р.), скид очищених стічних вод планується перенаправити з р. Хустець у р. Тиса. ПКД в стадії розробки, тому використані орієнтовні розрахунки згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд, ТРО - 250 євро/люд).	Хустське ВУВКГ	2022 р.

40	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Ріка в с. Майдан, с.Верхній Бистрий, с. Голятин, Міжгірська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Ріка в с. Майдан, с. Верхній Бистрий, с. Голятин на ділянці протяжністю 14,5 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Міжгірська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	4,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Міжгірська ТГ	річка Ріка	UA_M5.3.1_0154	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			14,5				20	290			290	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків розчищення 1 км річки Ріка в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Міжгірська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
41	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційно - очисних споруд та каналізаційної мережі смт Міжгір'я, Міжгірська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП Міжгірської селищної ради «Міжгірське ВУЖКГ» 2. Код ЄДРПОУ: 03344473 3. Код водокористувача: 210446 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,124 - без очистки: 0,124 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,029 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,080 тис. м3/добу (0,029 млн м3/рік) - план - 0,7 тис. м3/добу (0,256 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - частково (КД - 4,0 тис. м3) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 25% / 2,4 тис. чоловік - план - 75 % / 7,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП Міжгірської селищної ради «Міжгірське ВУЖКГ», комунальна	ні	9,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Міжгірська ТГ	річка Ріка	UA_M5.3.1_0155	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,70						125,2	87,68			87,68	2021 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міжгірська селищна рада, КП Міжгірської селищної ради «Міжгірське ВУЖКГ»	2025-2030 рр.	КПД 2021 р., КД - 4,0 тис. м3/рік - біологічна очистка (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023)	КП "Міжгірське ВУЖКГ", Міжгірська ТГ	2022 р.
42	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Ріка в с. Нижній Бистрий, Горінчівська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Було проведено руслорегулювальні роботи на р. Ріка в с. Нижній Бистрий на ділянці протяжністю 1,20 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Горінчівська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	1,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Горінчівська ТГ	річка Ріка	UA_M5.3.1_0155	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			1,2				40	48			48	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків розчищення 1 км річки Ріка в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Горінчівська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.

43	ГВЕП 1, ГВЕП 2, ГВЕП 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Іза, Хустська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Хустська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 34005221 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 5,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	5,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Хустська ТГ	річка Ріка	UA_M5.3.1_0157	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						104	41,6			41,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Хустська міська рада	2025-2030 рр.	Можливість створення на базі Хустської ТГ єдиних КОС. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Хустська ТГ	2023 р.
44	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Ріка в м. Хуст, Хустська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Ріка в м. Хуст на ділянці протяжністю 3,50 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Хустська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	28,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Хустська ТГ	річка Ріка	UA_M5.3.1_0157	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			3,5				40	140			140	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Ріка в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Хустська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.

45	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Рокосово, Хустська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Хустська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 34005221 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,219 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 2,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	4,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Хустська ТГ	річка Гашпарка	UA_M5.3.1_0198	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6						64	38,4			38,4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Хустська міська рада	2025-2030 рр.	Наявні КОС у ЗОШ та будівлі колишньої сільради. Обов'язкове підключення до КОС підприємств розташованих на території села (взуттєва фабрика, кар'єр). Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Хустська ТГ	2023 р.
46	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Пийтерфолво, Пийтерфолвівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Пийтерфолвівська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349165 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,2 тис. чоловік - план - 100 % / 2,1 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	2,1	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Пийтерфолвівська ТГ	річка Старий Батар	UA_M5.3.1_0204	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						42	16,8			16,8	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Пийтерволівська сільська рада	2025-2030 рр.	Наявні зруйновані очисні споруди колишнього консервного заводу, частина села каналізована. Наявні 3 каналізаційно-насосні станції (КНС) та каналізаційна мережа протяжністю 9,8 км. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). В майбутньому можливість розширення КОС з підключенням сусідніх сіл ТГ.	Пийтерфолвівська ТГ	2023 р.

47	4, 9	8.1.4., 8.3.1.	5, 6, 7, 17, 23, 24	Заходи, що спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників річки Старий Ботар Пийтерфолвівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Заходи з відновлення русла та заплави річки Старий Ботар, відновлення гідроморфологічних характеристик водотоку в рамках реалізації проекту GEF "DYNA". Продовження проектів: «Захист природних ресурсів басейну рр. Тиса-Ботар-Паладь-Тур у прикордонному регіоні» програми «Розвиток транскордонного співробітництва в угорсько-українському прикордонному регіоні» за підтримки ЄЕЗ та Норвезьких фінансових механізмів, 2009 р.	Забезпечення подання води в русло річки протягом цілого року: провести локальну розчистку русла річки в районі шлюзу в с. Дюла, щоб забезпечити безнапірний рух води самопливом. Ревіталізація стариць: на заплаві річки збереглися п'ять стариць по обидві сторони від русла в середній та нижній течії річки. З метою збереження біотопів та покращення їх водності та проточності після побудови донних порогів та підняття рівня води в річці, враховуючи літологію даного регіону (високе залягання галькових відкладів) відбудеться і підняття рівня води в стариця та підняття рівня ґрунтових вод з обводненням даної території. Покращення гідрологічних характеристик русла, збільшення пропускної здатності: зробити захід на ділянці 5,4 км від шлюза до дороги Чепа-Невтленфолво (найбільш проблемна ділянка). Спорудження донних порогів після проведення розчистки каналу та реконструкції розподільчого шлюзу: з метою акумуляції води у період межені треба збудувати два донних пороги. Місце розташування та технічні характеристики визначені в рамках реалізації попередніх проектів. Підтримання гідрологічного режиму річки Старий Ботар та заплави природоохоронної території: створено об'єкт природно-заповітного фонду на українській частині транскордонної ділянки Ботару (ботанічний заказник місцевого значення "Ботар", площею 277,1 га).	Пийтерфолвівська територіальна громада, Виноградівське МУВГ	ні	7,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Пийтерфолвівська ТГ	ІЗМПВ, річка Ботар	UA_M5.3.1_0204	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Ботанічний заказник місцевого значення "Ботар"			5,4			7	1,29	16			16	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Пийтерфолвівська сільська рада, Виноградівське МУВГ	2025-2030 рр.	Вартість робіт зазначено орієнтовно. Заходи буде реалізовано спільно з WWF Україна.	Виноградівське МУВГ	2023 р.
48	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Керецькі та с. Березники, Керецківська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Боржава-Керецьки" 2. Код ЄДРПОУ: 43559486 3. Код водокористувача: 210609 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,219 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,7 тис. чоловік - план - 75 % / 5,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Боржава-Керецьки"	ні	7,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Керецківська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0220	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6					98,6	59,2			59,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Керецківська сільська рада, КП "Боржава - Керецьки"	2025-2030 рр.	З обов'язковим підключенням санаторію "Човен", наявні КОС санаторія зруйновані. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Керецківська ТГ, КП "Боржава - Керецьки"	2023 р.

49	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Довге, Довжанська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Довжанська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04350332 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 3,4 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	6,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Довжанська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0221	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						54,4	54,4			54,4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Довжанська сільська рада	2025-2030 рр.	Розглянути варіант з підключенням до КОС санаторію "Боржава" та колишнього обласного тубдиспансера. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Довжанська ТГ	2023 р.
50	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Білки, Білківська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Експрес ІР" 2. Код ЄДРПОУ: 22088774 3. Код водокористувача:210661 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО0. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 4,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Експрес ІР"	ні	8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Білківська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0221	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						64	64			64	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Білківська сільська рада, КП "Експрес ІР"	2025-2030 рр.	Навність централізованого водопостачання. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Білківська ТГ, КП "Експрес ІР"	2023 р.

51	4	8.1.4.	1, 4, 15, 21	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Боржава від с. Гребля до с. Білки, Білківська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Боржава від с. Гребля до с. Білки на ділянці протяжністю 10,0 кілометрів. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Білківська територіальна громада, Берегівське МУВГ	ні	9,4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Білківська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0221	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			10				20	200			200	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Берегівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Боржава в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Білківська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
52	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Боржава в с. Бронька, Довжанська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Боржава в с. Бронька на ділянці протяжністю 3,0 кілометри. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Довжанська територіальна громада, Берегівське МУВГ	ні	1,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Довжанська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0221	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			3				20	60			60	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Берегівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Боржава в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Довжанська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 р.
53	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Великі Ком'яти, Виноградівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Виноградівська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04053677 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,219 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 50 % / 3,3 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	6,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Виноградівська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0222	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6					89,3	53,6			53,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Виноградівська міська рада, Виноградівське ВУЖКГ	2025-2030 рр.	Розглянути можливість підключення до КОС с. Боржавське, підключення до КОС заводу "Харчові технології Закарпаття" та навчальних закладів Мукачівської ГКЄ. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Виноградівська ТГ	2023 р.

54	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Боржава від станції Хмельник до с. Гребля, Зарічанська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Боржава від станції Хмельник до с. Гребля на ділянці протяжністю 9,40 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Зарічанська територіальна громада, Берегівське МУВГ	ні	1,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Зарічанська ТГ	річка Боржава	UA_M5.3.1_0222	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			9,4				20	188			188	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Берегівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Боржава в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Зарічанська ТГ, БУВР Тиси, Виноградівське МУВГ	2022 рік
55	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Іршава, Іршавська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство по водопостачанню Іршавської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 31432129 3. Код водокористувача: 210458 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,226 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,226 - біологічної очистки: 0,226 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 1,132 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,226 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 3,1 тис. м3/добу (1,132 млн м3/рік) - план - 3,1 тис. м3/добу (1,132 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - частково наявна - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 70 % / 6,4 тис. чоловік - план - 100 % / 9,2 тис. чоловік + Лоза (ЕН-1,2) 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Комунальне підприємство по водопостачанню Іршавської міської ради	ні	9,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Іршавська ТГ	річка Іршава	UA_M5.3.1_0252	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	3,1						23,74	73,6			73,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Іршавська міська рада, Комунальне підприємство по водопостачанню Іршавської міської ради	2025-2030 рр.	ПКД - уточнення, каналізація сіл Ільниця та Лоза. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Іршавська ТГ, Комунальне підприємство по водопостачанню Іршавської міської ради	2022 р.

56	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Ільниця, Іршавська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Іршавська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 35443553 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка). 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,9 тис. чоловік - план - 50 % /4,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Іршавська ТГ	річка Іршавка	UA_M5.3.1_0252	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						72	72			72	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Іршавська міська рада, Комунальне підприємство по водопостачанню Іршавської міської ради	2025-2030 рр.	Перспектива-підключення до Іршавського КПВ або підключення до збудованих КОС с. Осій, частина села каналізована (район МЗУ). Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Іршавська ТГ	2023 р.
57	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Заріччя, Зарічанська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Зарічанська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349538 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 4,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	4	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Хустський	Зарічанська ТГ	річка Іршавка	UA_M5.3.1_0253	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						80	32			32	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Зарічанська сільська рада	2025-2030 рр.	Перспектива - підключення до КОС с. Сільце. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Зарічанська ТГ	2023 р.

58	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегуловальних робіт на річці Іршава від с. Хмельник, Кам'янська ТГ, Берегівський район до с. Заріччя, Зарічанська ТГ, Хустський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегуловальні роботи на р. Іршава від с. Хмельник до с. Заріччя на ділянці протяжністю 7,0 кілометрів. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Кам'янська територіальна громада та Зарічанська територіальна громада, Берегівське МУВГ	ні	4,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Хустський	Кам'янська ТГ та Зарічанська ТГ	річка Іршавка	UA_M5.3.1_0253	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			7				20	140			140	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Берегівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків розчищення 1 км річки Іршавка в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Кам'янська ТГ та Зарічанська ТГ, БУВР Тиси, Берегівське МУВГ	2022 р.
59	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі м. Берегове, Берегівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТзОВ "Водоканал Карпатвіз" 2. Код ЄДРПОУ: 35056062 3. Код водокористувача: 210440 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,446 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,370 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,076 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0,076 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 1,927 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,076 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 5,2 тис. м3/добу (1,9 млн м3/рік) - план - 10,0 тис м3/добу (3,650 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 40 % / 9,8 тис. чоловік - план - 80 % / 19,6 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	ТзОВ "Водоканал Карпатвіз"	ні	24,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Берегівська ТГ	річка (канал) Верке	UA_M5.3.1._0279	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	10,00					50,3	503			503	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	ТзОВ "Водоканал Карпатвіз", Берегівська міська рада	2025-2030 рр.	Будівництво каналізаційної мережі міста, заміна напірних колекторів дві нитки, підвід до КОС (вартість 62 млн. грн.) потужність очисних, з врахуванням підключення населених пунктів ТГ (с. Яноші, с. Мочала), ПКД в стадії розробки, орієнтовний розрахунок проведено згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд, ТРО - 250 євро/люд), Загальна вартість КОС та колектор, КНС, мережа - 503 млн.грн.	ТзОВ "Водоканал Карпатвіз", Берегівська ТГ	2022 р.

60	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкія каналізаційних очисних споруд в с. Велика Бакта, Берегівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС (відстійник): 1. Балансоутримувач: КП "ЖКО Гранд" Берегівської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 37520283 3. Код водокористувача: 210201 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,018 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,018 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки:0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,037 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,1 тис. м3/добу (0,037 млн м3/рік) - план - 0,1 тис м3/добу (0,037 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 80% / 1,5 тис. чоловік - план - 80 % / 1,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП «ЖКО Гранд» Берегівської міської ради, комунальна	ні	1,9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Берегівська ТГ	річка (канал) Верке	UA_M5.3.1_0279	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,1						187,4	18,74			18,74	2017 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Берегівська міська рада, КП «ЖКО Гранд» Берегівської міської ради.	2025-2030 рр.	Проектна організіція - ТОВ "МП Юлія" м. Вінниця 22.07.2016, розглядається варіант підключення до КОС м. Берегове. (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023).	Берегівська ТГ	2022 р.
61	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Жденієво, Жденіївська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Жденіївська селищна рада 2. Код ЄДРПОУ: 04349366 3. Код водокористувача: 210052 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,016 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,016 - біологічної очистки: 0,016 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,073 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,073 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн м3/рік) - план - 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50 % / 0,6 тис. чоловік - план - 100 % / 1,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Жденіївська селищна рада	ні	1,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Жденіївська ТГ	річка Жденіївка	UA_M5.3.1_0279	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,2						48	9,6			9,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Жденіївська селищна рада	2025-2030 рр.	Каналізування селища, підключення до КОС готельно-ресторанних комплексів. ПКД в стадії розробки, тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Жденіївська селищна рада	2022 р.

62	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд ТОВ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ" с. Оросієво, Берегівська ТГ, Берегівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТОВ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ", с. Оросієво, виробництво №2 2. Код ЄДРПОУ: 22079373 3. Код водокористувача: 210755 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,007 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0,007 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,063 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,007 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 3/3 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,050 тис. м3/добу (0,018 млн м3/рік) - план - 0,050 тис. м3/добу (0,018 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - наявна - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Кліматична нейтральність - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання в КОС, систем вилучення азоту і фосфору, тощо	ТОВ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"	ні	0,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський	Берегівська ТГ	струмок Кодач	UA_M5.3.1_0285	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,05						400	20			20	2023 р.	Кошти підприємства, інші джерела, які не заборонені законодавством (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	ТОВ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"	2025-2030 рр.	Наявні очисні споруди - "BioLine GAS -20", "BioLine ECO - 2"потребують встановлення систем денітрифікації та дефосфорізації. КОС механічної очистки: сепаратор нафтопродуктів та гідроізоляційний відстійник об'ємом 15,48 м3 потребують додаткової модернізації. Каналізоване русло струмка Кодач потребує очищення до впадіння в річку Боржава.	ТОВ "ВИНОРОБНА КОМПАНІЯ ШАТО ЧИЗАЙ"	2023 р.
63	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі м. Свалява та села Неліпино, Свалявська ТГ, Неліпинська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП «Водопостачання та водовідведення" Свалявської міської ради Закарпатської області 2. Код ЄДРПОУ: 13587366 3. Код водокористувача: 210439 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,337 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,337 - біологічної очистки: 0,337 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 1,6 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,337 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 2/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2)/ ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,9 тис. м3/добу (0,337 млн м3/рік) - план - 4,4 тис. м3/добу (1,6 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - частково наявна - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 37% / 7,6 тис. чоловік - план - 100 % / 20,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	КП "Водопостачання та водовідведення" Свалявської міської ради Закарпатської області	ні	20,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Свалявська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1_0298	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	4,40						83,8	369			369	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Свалявська міська рада, КП "Водопостачання та водовідведення" Свалявської міської ради Закарпатської області	2025-2030 рр.	Реалізація проекту "Польща-Україна", КОС "Росош", потужність /реконструкція, підключення до КОС с. Неліпино Неліпинська ТГ, ПКД в стадії розробки, тому розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд, ТРО - 250 євро/люд).	Свалявська територіальна громада, КП "Водопостачання та водовідведення" Свалявської міської ради Закарпатської області	2022 р.

64	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Кольчино, Кольчинська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Кольчинська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04350524 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,219 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 75 % / 3,2 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	4,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Кольчинська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1_0299	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6						57,3	34,4			34,4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Кольчинська селищна рада	2025-2030 рр.	Альтернативний варіант - підключення до каналізаційної мережі м. Мукачево. ПКД - відсутнє. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). До КОС планується підключення ТДВ "Мукачівський машзавод".	Кольчинська ТГ	2023 р.
65	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Чинадійово, Чинадіївська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Чинадіївське ВУЖКХ 2. Код ЄДРПОУ: 32513910 3. Код водокористувача: 210124 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,8 тис. м3/добу (0,292 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня. - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,7 тис. чоловік - план - 50 % / 3,5 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Чинадіївське ВУЖКХ	ні	6,9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Чинадіївська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1_0299	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,8						69	55,2			55,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Чинадіївська селищна рада, Чинадіївське ВУЖКХ	2025-2030 рр.	Альтернативний варіант - підключення до каналізаційної мережі м. Мукачево. ПКД - відсутнє. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). До КОС планується підключення дитячий табір "Водограй" та релоковане підприємство (колишній лісокомбінат).	Чинадіївська ТГ, Чинадіївське ВУЖКХ	2023 р.

66	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж міста Мукачево, Мукачівська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Міськводоканал" Мукачівської міської ради 2. Код ЄДРПОУ: 41536514 3. Код водокористувача: 210442 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 7,630 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,516 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 7,114 - біологічної очистки: 5,840 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 1,274 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 9,700 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 7,114 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 26,5 тис. м3/добу (9,700 млн м3/рік) - план - 32,0 тис м3/добу (11,68 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - неочищений (складування) - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - механічна очистка (КД/МЕХ) - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 80% / 72,0 тис. чоловік - план - 95 % / 86,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	КП "Міськводоканал" Мукачівської міської ради	ні	90	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Мукачівська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1._0300	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	32,00						28,46	910,8			910,8	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Мукачівська міська рада	2025-2030 рр.	КОС потребують вилучення азоту і фосфору, після механічної очистки дощових вод має бути ще й біологічна очистка. ПКД в стадії розробки, розрахунок проведено згідно експертної оцінки.	КП "Міськводоканал" Мукачівської міської ради, Мукачівська ТГ, БУВР Тиси	2022 р.
67	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі смт Великі Лучки, Великолучківська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Великолучківська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04350398 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 1,0 тис. м3/добу (0,365 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 9,1 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	9,1	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Великолучківська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1_0300	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1						72,8	72,8			72,8	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Великолучківська сільська рада	2025-2030 рр.	Альтернативний варіант - будівництво колектора до КОС м. Мукачево. ПКД - відсутнє. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Великолучківська ТГ	2023 р.

68	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд ПРАТ "ЄВРОКАР", ТОВ "РІК" с. Соломоново, Чопська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС:1. Балансоутримувач: ПРАТ "ЄВРОКАР", ТОВ "РІК"2. Код ЄДРПОУ: 30913130, 327844773. Код водокористувача: 210742, 2107434. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м.- усього: 0,002- без очистки: 0- недостатньо-очищених: 0- нормативно-чистих (без очистки): 0- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0- біологічної очистки: 0,002- фізико-хімічної очистки: 0- механічна: 0- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,037у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,002потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 4/42. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод- факт - МЕХ (1) / БІО (2) / ФІЗ-ХІМ- план - МЕХ (1) / БІО (2) / ФІЗ-ХІМ / ТРО (3)3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ)- факт - 0,608 тис. м3/добу (0,222 млн м3/рік) - план - 0,608 тис. м3/добу (0,222 млн м3/рік)4. Залишковий осад (мул)- факт - відсутній (КОС не функціонували)- план - очищення (часткова переробка)5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала)- факт - наявна- план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією.6. Кліматична нейтральність- план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання в КОС, систем вилучення азоту і фосфору, тощо	ПРАТ "ЄВРОКАР", ТОВ "РІК"	ні	1	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Чопська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1_0300	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,608						49,3	30			30	2023 р.	Кошти підприємств, інші джерела, які не заборонені законодавством (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	ПРАТ "ЄВРОКАР", ТОВ "РІК"	2025-2030 рр.	Наявні очисні споруди - "ЛОС-У-100", "Біолідер - 250", потребують встановлення систем денітрифікації та дефосфорилації. КОС фізико-хімічної очистки "EISENMANN" потребують додаткової модернізації.	ПРАТ "ЄВРОКАР", ТОВ "РІК"	2023 р.
69	4, 9	8.1.4., 8.3.1.	5, 6, 7, 17, 23, 24	Розробка заходів з покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфометричних показників річки Латориця на українсько-словацькому кордоні Сюртівська ТГ, Чопська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Розробка проєкту заходів (ТЕО) з відновлення русла та заплави річки Латориця в межах українсько-словацького кордону, відновлення гідроморфологічних характеристик водотоку в рамках реалізації Програми «Ландшафти, що перебувають під загрозою зникнення», поданий Міжнародно-європейською асоціацією водно-болотних угідь.	Даний проєкт включає розробку та впровадження транскордонного плану відновлення ландшафту та біорізноманіття заплав річки Латориця та адаптації водогосподарської ситуації до змін опадів та стоку річки Латориця, спричинених зміною клімату.	Сюртівська територіальна громада, Чопська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	18,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Сюртівська ТГ, Чопська ТГ	річка Латориця	UA_M5.3.1_0300	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	РЛП "Притисянський"					1	4	4			4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Департамент ОНПС Закарпатської ОВА, Ужгородське МУВГ, Міжнародно-європейською асоціацією водно-болотних угідь, Сюртівська сільська рада, Чопська міська рада	2025-2030 рр.	Вартість робіт зазначено орієнтовно. Заходи буде реалізовано спільно з Міжнародно-європейською асоціацією водно-болотних угідь.	Міжнародно-європейською асоціацією водно-болотних угідь, Ужгородське МУВГ	2023 р.
70	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Воловець, Воловецька ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП ВС "Водоканалсервіс" 2. Код ЄДРПОУ: 38035925 3. Код водокористувача: 210443 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,063 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,022 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,041 - біологічної очистки: 0,041 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,041 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,041 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,1 тис. м3/добу (0,037 млн м3/рік) - план - 1,4 тис м3/добу (0,511 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - частково - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50 % / 2,75 тис. чоловік - план - 90 % / 4,95 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, тощо	КП ВС "Водоканалсервіс"	ні	5,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Воловецька ТГ	річка Вича	UA_M5.3.1_0310	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1,40						60,46	84,65			84,65	2019 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Воловецька селищна рада, КП ВС "Водоканалсервіс"	2025-2030 рр.	Розроблено ПКД, отримано позитивний експертний висновок (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023).	КП ВС "Водоканалсервіс"	2022 р.

71	4, 9	8.3.1.	5, 6, 7, 13, 17, 22, 23, 24	Оцінка, відстеження змін стану водозбору та проведення робіт з відновлення водозборів Полянського та Плосківського лісництв, Полянська ТГ, Закарпатська область	Метою оцінки станів водозборів є захист водозаборів шляхом впровадження найкращих природоорієнтованих рішень та практик, спрямованих на підтримання або поліпшення стану водозборів, що є основою для підтримки екосистем та відновлення природних ресурсів. Стан водозбору може відрізнятися в межах діапазону від природного незайманого стану до неналежного стану. Водозбори, які функціонують належним чином, мають наземні, прибережні та водні екосистеми, які затримують, зберігають та вивільняють воду, осад, деревину та поживні речовини.	Оцінка стану водозбору включає 6 етапів: - класифікація станів всіх водозборів, - визначення пріоритетних водозборів, що підлягають відновленню, - розробка плану дій щодо відновлення водозборів, який визначатиме комплекс заходів, - реалізація ряду послідовних заходів на пріоритетних водозборах, - відстеження результатів роботи, - перевірка ходу виконання заходів та відстеження процесів покращення стану водозборів та водних потоків. Оцінка стану водозборів буде проведена на прикладі водозборів району річкового басейну річки Пиня в межах Полянської сільської громади на території Полянського лісництва. Буде визначено стан водозаборів та конкретні заходи, котрі треба буде реалізувати. За попередньою оцінкою планується відновити донні пороги на струмках (гірських потічках) притоках річок Мала та Велика Пиня в лісових масивах Полянського лісництва, демонтувати залізобетонні перешкоди (загати) на гірських потічках в урочищі Уклин (басейн річки Мала Пиня), реанімувати/відновити гірські джерела питної води, провести рекультивацію волоків в місцях проведення лісозаготівлі та висадити нові лісові площі в місцях проведення інтенсивних рубок.	Полянська територіальна громада, Полянське лісництво	ні	20	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Полянська ТГ	річки Пиня, Велика Пиня, Мала Пиня	UA_M5.3.1_0320 - 322 UA_M5.3.1_0323 - 325 UA_M5.3.1_0326 - 327	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні				10		10	0,1	2			2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Полянська сільська рада, ДП "Ліси України", Філія "Сваляв-ське лісове господар-ство" (Полянське та Плосківське лісництва), ГО ФОРЗА	2025-2030 рр.	Вартість робіт зазначено орієнтовно. Заходи буде реалізовано спільно волонтерами та американськими експертами (Лісова служба США), експертами ГО ФОРЗА, студентами ВНЗ УжНУ (кафедра лісового господарства географічного факультету), пропозиції до Програми заходів надані ГО ФОРЗА від 21.06.2023 №57.	Полянська ТГ, ГО "Форза"	2023 р.
72	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Поляна, Полянська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Полянська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04351587 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 10 % / 0,4 тис. чоловік - план - 100 % / 3,7 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	3,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Полянська ТГ	річка Пиня	UA_M5.3.1_0321	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4					288,6	115,46			115,46	2021 р. (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023)	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Полянська сільська рада	2025-2030 рр.	Розглянути можливість підключення до КОС с. Голубине, центральна частина села каналізована і підключена до КОС санаторію "Поляна", розглядається варіант підключення всіх туристично-рекреаційних закладів до єдиної КОС села. ПКД про-індексовано (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023). Наявний експертний висновок. КОС планується побудувати поруч з сміттєпереробним заводом.	Полянська ТГ	2023 р.

73	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Пиня в с. Поляна, Полянська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Пиня в с. Поляна на ділянці протяжністю 2,0 кілометри. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Полянська територіальна громада, Мукачівське МУВГ	ні	3,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Полянська ТГ	річка Пиня	UA_M5.3.1_0321	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			2				10	20			20	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Мукачівське МУВГ	грудень 2027 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Пиня в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Полянська ТГ, БУВР Тиси, Мукачівське МУВГ	2022 р.
74	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Пиня в с. Голубине, Полянська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Пиня в с. Голубине на ділянці протяжністю 2,0 км. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Полянська територіальна громада, Мукачівське МУВГ	ні	2,8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Полянська ТГ	річка Пиня	UA_M5.3.1_0321	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			2				10	20			20	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Мукачівське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Пиня в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Полянська ТГ, БУВР Тиси, Мукачівське МУВГ	2022 р.
75	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Визниця у с. Кольчино, Кольчинська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Визниця в с. Кольчино ділянці протяжністю 5 кілометрів. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Кольчинська територіальна громада, Мукачівське МУВГ	ні	4,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Кольчинська ТГ	річка Визниця	UA_M5.3.1_0341	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			5				5	25			25	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Мукачівське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Визниця в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт)	Кольчинська ТГ, БУВР Тиси, Мукачівське МУВГ	2022 р.

76	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Велика Добронь, Великодобронська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Великодобронська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04349857 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,219 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 5,6 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	5,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Великодобронська ТГ	ШМПВ, канал Високобережний	UA_M5.3.1_0348	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6						74,6	44,8			44,8	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Великодобронська сільська рада	2025-2030 рр.	ПКД відсутня. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). До КОС планується підключення швейний цех ТОВ "Маріель" та релоковані підприємства.	Великодобронська ТГ	2023 р.
77	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Стара від с. Ірлява, Середнянська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область до гирла	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Стара в с. Ірлява на ділянці протяжністю 6,0 кілометрів. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Середнянська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	0,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Середнянська ТГ	річка Стара	UA_M5.3.1_0355	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			6				10	60			60	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахункі в розчищення 1 км річки Стара в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Середнянська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.

78	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 12, 15, 16	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі ТОВ "Аденія" с. Чопівці, Мукачівська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТОВ "Аденія", с. Чопівці 2. Код ЄДРПОУ: 36732092 3. Код водокористувача: 210211 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/2 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,030 тис. м3/добу (0,011 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ), розробка плану управління дощовою каналізацією 6. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, тощо	ТОВ "Аденія"	ні	0,016	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Мукачівська ТГ	річка Полуй	UA_M5.3.1_0367	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,03						333	10			10	2023 р.	Кошти підприємств, інші джерела, які не заборонені законодавством (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	ТОВ "Аденія"	2025-2030 рр.	Підприємство займається тваринництвом - розведення свиней. Скиди здійснює у ємність та гноєсховище, тому планується побудувати КОС Біо для господарсько-побутових стоків (2 м3/добу) та замінити накопичувач виробничих вод на сучасну систему сепарування (очищення) відходів тваринництва (28 м3/добу).	ТОВ "Аденія"	2023 р.
79	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 12, 15, 16	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі ФГ "Світ м'яса" с. Жуково, Івановецька ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ФГ "Світ м'яса" 2. Код ЄДРПОУ: 36732071 3. Код водокористувача: 210351 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,003 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0,003 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,003 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,003 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 5/5 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,029 тис. м3/добу (0,011 млн м3/рік) - план - 0,029 тис. м3/добу (0,011 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - наявна частково - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Кліматична нейтральність - план - встановлення сучасного енергозберігаючого обладнання в КОС, систем вилучення азоту і фосфору, тощо	ФГ "Світ м'яса"	ні	0,131	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський район	Івановецька ТГ	річка Полуй	UA_M5.3.1_0367	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,029						690	20			20	2023 р.	Кошти підприємств, інші джерела, які не заборонені законодавством (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	ФГ "Світ м'яса"	2025-2030 рр.	Наявні очисні споруди - "Біолідер " сумарною потужністю 29 м3/добу, потребують встановлення системи знежирення стоків (жиро-маслоуловлювачі), додаткової модернізації, розчистка водоприймача каналу К-1-6 до впадіння в р. Полуй.	ФГ "Світ м'яса"	2023 р.

80	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 12, 15, 16	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі ТОВ "Кошет" с. Чопівці, Мукачівська ТГ, Мукачівський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТОВ "Кошет", с. Чопівці 2. Код ЄДРПОУ: 36732087 3. Код водокористувача: 210209 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/2 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,040 тис. м3/добу (0,014 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ), розробка плану управління дощовою каналізацією 6. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, тощо	ТОВ "Кошет"	ні	0,011	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Мукачівський	Великолучківська ТГ	річка Полуй	UA_M5.3.1_0367	Можливо під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,04						300	12			12	2023 р.	Кошти підприємств, інші джерела, які не заборонені законодавством (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	ТОВ "Кошет"	2025-2030 рр.	Підприємство займається тваринництвом - розведення свиней. Скиди здійснює у ємність та гноєсховище, тому планується побудувати КОС Біо для господарсько-побутових стоків (2 м3/добу) та замінити накопичувач виробничих вод на сучасну систему сепарування (очищення) відходів тваринництва (38 м3/добу).	ТОВ "Кошет"	2023 р.
81	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд на каналізаційної мережі смт Середнє, Середнянська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС:1. Балансоутримувач: Комунальна служба Середнянської селищної ради 2. Код ЄДРПОУ: 043499233. Код водокористувача: 2104994. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м.- усього: відсутня- без очистки: 0- недостатньо-очищених: 0- нормативно-чистих (без очистки): 0- нормативно-очищених на очисних спорудах: 0- біологічної очистки: 0- фізико-хімічної очистки: 0- механічна: 0- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/12. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод- факт - відсутній- план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ)- факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,6 тис. м3/добу (0,219 млн м3/рік)4. Залишковий осад (мул)- факт - відсутній- план - очищення (часткова переробка)5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала)- факт - відсутня- план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО).6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ)- факт - 10 % / 0,4 тис. чоловік- план - 100 % / 3,9 тис. чоловік7. Кліматична нейтральність- факт - відсутній- план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Комунальна служба Середнянської селищної ради	ні	3,9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Середнянська ТГ	річка Веля	UA_M5.3.1_0377	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6						52	31,2			31,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Середнянська селищна рада, Комунальна служба Середнянської селищної ради	2025-2030 рр.	Частина села каналізована, наявні зруйновані КОС колишньої агрофірми "Леанка". Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд). До КОС планується підключення агрофірми "Леанка", швейного цеху та релоковані підприємства.	Середнянська ТГ, Комунальна служба Середнянської селищної ради	2023 р.
82	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Туря в с. Тур'ї Ремети, річці Туриця в с. Туричка та с. Туриця, Тур'є-Реметівська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Туря в с. Тур'ї Ремети, та р. Туриця в с. Туричка та с. Туриця на ділянці протяжністю 7,8 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Тур'є-Реметівська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	8	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Тур'я-Реметівська ТГ	річка Туриця/Тур'я	UA_M5.3.1_0409/0453	Без ризику/Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			7,8				5	39			39	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків розчищення 1 км річки Тур'я/Туриця в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Тур'я-Реметівська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 рік

83	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та будівництво каналізаційної мережі с. Минай, Холмківська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Державне комунальне підприємство "Розівка" 2. Код ЄДРПОУ: 31081247 3. Код водокористувача: 210304 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,031 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0,031 - біологічної очистки: 0,031 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,073 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0,031 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0,2 тис. м3/добу (0,073 млн м3/рік) - план - 0,6 тис м3/добу (0,219 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50 % / 1,5 тис. чоловік - план - 100 % / 3,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	Державне комунальне підприємство "Розівка"	ні	3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Холмківська ТГ	річка Валеа	UA_M5.3.1_0425	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,6						40	24			24	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Холмківська сільська рада, Державне комунальне підприємство "Розівка"	2025-2030 рр.	ПКД - уточнення, каналізація с. Минай, Розівка, ТОВ "Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед" - передача очисних комунальному підприємству ДКП "Розівка". Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Холмківська ТГ, Державне комунальне підприємство "Розівка"	2022 р.
84	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж між с. Сіль і с. Кострино, Костринська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж між с. Сіль і с. Кострино на ділянці протяжністю 0,6 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Костринська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	1,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Костринська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0430	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,6				20	12			12	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відступня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахункі в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлутації та обслуговування (проведення) робіт).	Костринська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.
85	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж в с. Кострино, Костринська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж в с. Кострино на ділянці протяжністю 1 кілометр. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Костринська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	1,1	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Костринська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0430	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			1				20	20			20	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2027 р.	ПКД відступня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахункі в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлутації та обслуговування (проведення) робіт).	Костринська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.

86	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд смт Великий Березний, Великоберезнянська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Комунал-Сервіс" 2. Код ЄДРПОУ: 36917235 3. Код водокористувача: 210441 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік,млн. куб. м. - усього: 0,092 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,092 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,438 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 1,2 тис. м3/добу (0,438 млн. м3/рік) - план - 0,4 тис м3/добу (0,146 млн. м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 65% / 4,5 тис. чоловік - план - 80% / 5,6 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Комунал - Сервіс"	ні	7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський район	Великоберезнян-ська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0431	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,40						211,62	84,65			84,65	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Великоберезнянська селищна рада, КП "Комунал - Сервіс"	2025-2030 рр.	ПКД 2021 р., індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023	КП "Комунал-Сервіс"	2022 р.
87	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд м. Перечин, Перечинська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Комунальне підприємство "Комунальник" 2. Код ЄДРПОУ: 30920038 3. Код водокористувача: 210445 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,161 - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0,161 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0,438 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - МЕХ (1) - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 1,2 тис. м3/добу (0,438 млн м3/рік) - план - 1,2 тис. м3/добу (0,438 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - частково наявна - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією. 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 50 % / 3,4 тис. чоловік - план - 90 % / 6,0 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Комунальне підприємство "Комунальник"	ні	6,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Перечинська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0432	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	1,2						44,6	53,6			53,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Перечинська міська рада, Комунальне підприємство "Комунальник"	2025-2030 рр.	ПКД - відсутній, каналізація міста, с. Сімер, розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Перечинська ТГ, Комунальне підприємство "Комунальник"	2022 р.

88	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Дубринич, Дубриницько-Малоберезнянська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: Дубриницько-Малоберезнянська ТГ 2. Код ЄДРПОУ: 04351179 3. Код водокористувача: відсутній 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 5 % / 0,1 тис. чоловік - план - 50 % / 1,1 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, енергозберігаюче обладнання, тощо	Буде створено комунальне підприємство	ні	2,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Дубриницько-Малоберезнянська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0432	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						44	17,6			17,6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Дубриницько-Малоберезнянська сільська рада	2025-2030 рр.	Частина села каналізована, наявні зруйновані КОС колишнього військового містечка. Розрахунки зроблені згідно експертної оцінки (БІО - 200 євро/люд).	Дубриницько-Малоберезнянська ТГ	2023 р.
89	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 16, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та мереж зливової каналізації ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат" м. Перечин, Перечинська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат" 2. Код ЄДРПОУ: 00274105 3. Код водокористувача: 210107 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: 0,034 - без очистки: 0,034 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутні (підключені до каналізаційної мережі міста) - план - МЕХ (1) / ФІЗ-ХІМ 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,1 тис. м3/добу (0,037 млн м3/рік) 4. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - наявна, частково зруйнована - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/ФІЗ-ХІМ), розробка плану управління дощовою каналізацією 5. Кліматична нейтральність - факт - використання застарілого насосного обладнання - план - заміна обладнання, тощо	ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат"	ні	0,9	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Перечинська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0432	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,1						100	10			10	2023 р.	Кошти підприємств, інші джерела, які не заборонені законодавством (інвестиційні програми, міжнародна технічна допомога)	ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат"	2025-2030 рр.	Скид зворотних вод від системи охолодження реторти та зливова каналізація (дощові та талі води) здійснюється у потік Доморадж права притока річки Уж, стічні води містять формальдегід та фенол. Для їх вилучення необхідно встановити системи фіз-хім очистки КД або підключити до КОС м. Перечин з попередньою очисткою стоків. Поряд з п. Доморадж ведеться нове будівництво релоковано підприємства з Краматорська з будівництвом нових КОС або реконструкцією КОС м. Перечин.	ТДВ "Перечинський лісохімічний комбінат"	2023 р.

90	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж біля с. Зарічово, Перечинська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж біля с. Зарічово на ділянці протяжністю 0,2 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Перечинська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	2,3	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Перечинська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0432	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,2				20	4			4	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2025 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Перечинська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.
91	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж між с. Ворочово і м. Перечин, Перечинська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж між с. Ворочово і м. Перечин на ділянці протяжністю 0,8 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Перечинська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	7,5	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Перечинська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0432	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,8				20	16			16	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2025 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Перечинська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.
92	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж біля с. Оноківці, Оноківська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж біля с. Оноківці на ділянці протяжністю 1,0 кілометр. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Оноківська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	2,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Оноківська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0432	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			1				20	20			20	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2026 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Оноківська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.

93	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Реконструкція каналізаційних очисних споруд та мереж м. Ужгород, Ужгородська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС:1. Балансоутримувач: КП «Водоканал м. Ужгород»2. Код ЄДРПОУ: 033443263. Код водокористувача: 2104384. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м.- усього: 18,572- без очистки: 0- недостатньо-очищених: 0,731- нормативно-чистих (без очистки): 0- нормативно-очищених на очисних спорудах: 17,841- біологічної очистки: 17,841- фізико-хімічної очистки: 0- механічна: 0- потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти: 18,250у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 17,841потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 1/12. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод- факт - МЕХ (1) / БІО (2) - план - МЕХ (1) / БІО (2) / ТРО (3)3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ)- факт - 50,0 тис. м3/добу (18,250 млн м3/рік) - план - 100,0 тис м3/добу (36,5 млн. м3/рік)4. Залишковий осад (мул)- факт - неочищений (складування)- план - очищення (часткова переробка)5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала)- факт - механічна очистка (КД/МЕХ)- план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО), розробка плану управління дощовою каналізацією.6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ)- факт - 90% / 129,2 тис. чоловік- план - 95 % / 136,4 тис. чоловік7. Кліматична нейтральність- факт - використання застарілого насосного обладнання- план - заміна обладнання, сонячні батареї, тощо	КП «Водоканал м. Ужгород»	ні	143,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Ужгородська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0433	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	50,0						29,064	1453,2			1453,2	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Ужгородська міська рада, КП "Водоканал м. Ужгорода"	2025-2030 рр.	ПКД розроблено у 2021 р. Лінія потужністю 50,0 тис.м.куб/добу вже існує (МЕХ/БІО, реконструкцію буде проведено після завершення будівництва нової лінії). ПКД не враховує вилучення азоту та фосфору, тому розрахунок проведений на основі експертної оцінки вартості очистки (БІО - 115 євро/люд, ТРО - 138 євро/люд для ЕН більше 100 тис.чол.). Управління дощовою каналізацією повинно бути передане водоканалу.	КП «Водоканал м. Ужгорода» Ужгородська ТГ	2022 р.
94	1, 2, 3	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	1, 4, 15, 21	Будівництво каналізаційних очисних споруд та каналізаційної мережі с. Сторожниця, Холмківська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Загальні (обов'язкові) дані про оператора КОС: 1. Балансоутримувач: КП "Сторожниця" 2. Код ЄДРПОУ: 32401573 3. Код водокористувача: 210834 4. Інформація щодо роботи КОС (на 01.01.2023 року) відведено зворотних (стічних) вод за рік, млн. куб. м. - усього: відсутня - без очистки: 0 - недостатньо-очищених: 0 - нормативно-чистих (без очистки): 0 - нормативно-очищених на очисних спорудах: 0 - біологічної очистки: 0 - фізико-хімічної очистки: 0 - механічна: 0 - потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод скидаються у водні об'єкти:0 у тому числі тих, що забезпечують нормативну очистку: 0 потужність очисних споруд, після очищення яких зворотні (стічні) вод відводяться на поля зрошення рельєф місцевості, поля фільтрації, у накопичувачі та вигреби: 0	1. Кількість каналізаційних очисних систем (КОС) - факт / план : 0/1 2. Спосіб очищення зворотних (стічних) вод - факт - відсутній - план - МЕХ (1) / БІО (2) 3. Потужність споруд після, яких стічні води відводяться у масив поверхневих вод (МПВ) - факт - 0 тис. м3/добу (0 млн м3/рік) - план - 0,4 тис. м3/добу (0,146 млн м3/рік) 4. Залишковий осад (мул) - факт - відсутній - план - очищення (часткова переробка) 5. Зливова каналізація (КД) - вода колекторно-дренажна (дощова і тала) - факт - відсутня - план - додаткове очищення (КД/МЕХ/БІО). 6. Доступ до санітарії (підключення населення до КОС (%) кількість абонентів (населення) територіальної громади (ТГ) - факт - 0 % / 0 тис. чоловік - план - 100 % / 2,6 тис. чоловік 7. Кліматична нейтральність - факт - відсутній - план - заміна обладнання, сонячні батареї, енергозберігаюче обладнання, тощо	КП "Сторожниця"	ні	2,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Холмківська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0433	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні	0,4						288,6	115,46			115,46	2021 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Холмківська сільська рада	2025-2030 рр.	Наявне централізоване водопостачання, розроблена ПКД 2021 р. (індекс інфляції 1,266 станом 01.01.2023).	Холмківська ТГ	2023 р.

95	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж в місті Ужгород, Ужгородська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж в м. Ужгород на ділянці протяжністю 5,0 кілометрів. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Ужгородська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	143,6	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Ужгородська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0433	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			5				20	100			100	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2028 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Ужгородська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.
96	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Уж на ділянці від державного кордону до с. Сторожниця, Холмківська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Було проведено руслорегулювальні роботи на р. Уж від державного кордону до с. Сторожниця на ділянці протяжністю 0,3 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Холмківська територіальна громада, Ужгородська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	146,2	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатськ	Ужгородський	Холмківська ТГ	річка Уж	UA_M5.3.1_0433	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,3				20	6			6	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2027 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Уж в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Холмківська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.
97	4	8.1.4.	5, 6, 7, 17, 23	Проведення заходів з пом'якшення руслорегулювальних робіт на річці Лютянка в с. Люта, Костринська ТГ і с. Чорноголова, Дубриницько-Малоберезнянська ТГ, Ужгородський район, Закарпатська область	Заходи спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок.	Буде проведено руслорегулювальні роботи на р. Лютянка (Люта) в с. Люта та с. Чорноголова на ділянці протяжністю 0,5 кілометра. В результаті реалізації проєкту буде: - покращення варіативності глибини та ширини річки шляхом зміни морфології річки зі збільшенням форм потоку, розширення русла річки для сповільнення швидкості течії, створення близького для природного/оптимізованого похилу водної поверхні та берегів; - управління рослинністю шляхом механічного видалення водної рослинності, дерев, кущів з корінням в руслі річки; - відновлення русла річки шляхом покращення важливих біотопів, створення перекатів, донних порогів та механічна виїмка субстрату.	Костринська територіальна громада, Дубриницько-Малоберезнянська територіальна громада, Ужгородське МУВГ	ні	3,7	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський	Костринська ТГ та Дубриницько-Малоберезнянська ТГ	річка Люта	UA_M5.3.1_0451	Без ризику	Не визначено	Не визначено	Відсутні			0,5				10	5			5	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	грудень 2025 р.	ПКД відсутня, вартість робіт розрахована на основі експертних та узагальнених середніх розрахунків в розчищення 1 км річки Люта в цінах 2023 р. Розрахунок включає і вартість експлуатації та обслуговування (проведення) робіт).	Костринська ТГ та Дубриницько-Малоберезнянська ТГ, БУВР Тиси, Ужгородське МУВГ	2022 р.

98	3, 10	8.3.2.	4, 15, 21	Будівництво сміттєпереробного заводу у Полянській ТГ, Ужгородський район, Мукачівський район, Хустський район, Закарпатська область	Будівництво сміттєпереробного заводу у Полянській територіальній громаді (с. Поляна, Мукачівський район) для потреб 16 громад суббасейну Тиса: Полянська, Воловецька, Неліпинська, Нижнєворітська, Жденіївська, Ставненська, Костринська, Великоберезнянська, Дубриницько-Малоберезнянська, Перечинська, Тур'є-Реметівська, Пилипецька, Міжгірська, Синевирська, Колочавська. Важливим напрямом роботи заводу у світлі сучасних подій є вироблення енергії з альтернативних джерел, тобто виготовлення палива з відходів (SRF, RDF) та перетворення його в електричну енергію шляхом спалювання. Сміттєпереробний завод забезпечить наступні процеси: - сортування ТПВ; - компостування (виготовлення біодобрива); - переробка великогабаритних відходів; - переробка автомобільних шин на плитку; - збут кінцевих продуктів переробки; - збут відновлюваного палива з відходів (SRF, RDF) на цементні заводи та теплоелектростанції (ТЕЦ).	Проект передбачає розміщення сміттєсортувального заводу на території Полянської ТГ. Очікувані обсяги збирання ТПВ складають 108282 т/рік. При загальній потужності заводу 20 т/год, максимальний обсяг переробки ТПВ може становити 124 тис. тон на рік. Потужності заводу дозволять переробляти "свіжі" ТПВ у повному обсязі, які будуть збиратися на територіях 16 ТГ комунальними та приватними підприємствами та вивозитися на спеціальні сховища. На окремих майданчиках будуть встановлені преси, які ущільнюватимуть відходи перед відправкою на завод. Крім того, завод завантажуватиметься сировиною зі "існуючих, старих" сміттєзвалищ, що належать до санітарної очистки. Для санації сміттєзвалищ буде використовуватися комплекс, який включає спеціальну багатоцільову техніку, екскаватор і вантажівку заводу. Окремим напрямком роботи заводу буде збір шин і переробка їх на сировину для виготовлення спеціальної плитки та інших матеріалів. Завод буде збудований на території Полянської ТГ поряд з каналізаційно-очисними спорудами.	Новостворене комунальне підприємство Полянської територіальної громади	ні	200	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Ужгородський, Мукачівський, Хустський	16 ТГ	річки Піня, Вича, Латориця, Ждимир, Жденієвка, Уж, Убля, Улічка, Тур'я, Шипіт, Туриця, Люта, Ріка, Репінка, Теребля, Сухар, Боржава	UA_M5.3.1_0319 - 0327, UA_M5.3.1_0295 - 0299, UA_M5.3.1_0307 - 0310, UA_M5.3.1_0311 - 0313, UA_M5.3.1_0303 - 0306, UA_M5.3.1_0427 - 0432, UA_M5.3.1_0440 - 0441, UA_M5.3.1_0456 - 0459, UA_M5.3.1_0460 - 0464, UA_M5.3.1_0467 - 0470, UA_M5.3.1_0448 - 0452, UA_M5.3.1_0154 - 0155, UA_M5.3.1_0167 - 0170, UA_M5.3.1_0107 - 0109, UA_M5.3.1_0117 - 0118, UA_M5.3.1_0217-0220	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Синевир НПП, Ужанський НПП, водозабір Ждимир (м. Свалява)					160		1,82	291,36			291,36	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатська ОВА, Регіональна асоціація органів місцевого самоврядування "Закарпаття - за чисте довкілля".	2025-2030 рр.	Розроблено ПКД, отримано позитивний експертний висновок. Виділена земельна ділянка з цілодобовим призначенням, розроблено ТЕО, завершуються проектні роботи. Будівництво заводу 1,8 млн.євро. Обладнання 4,2 млн. євро. Інші витрати 1,284 млн.євро.	Регіональна асоціація органів місцевого самоврядування"Закарпаття - за чисте довкілля", Полянська ТГ	2022 р.

99	2, 4	8.1.2., 8.1.4.	2, 3, 6, 7, 13, 17, 21, 24	Встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів в межах Закарпатської області	Встановлення прибережних захисних смуг водних об'єктів та водоохоронних зон відповідно до ст. 87, ст. 88 Водного кодексу України. Визначення меж водоохоронних зон (ВЗ), прибережних захисних смуг (ПЗС), пляжних зон (ПЗ) та заплав малих річок (ЗМР), зазначення їх у документації із землеустрою, містобудівній документації на місцевому та регіональному рівні, внесення відомостей про відповідні обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру (ДЗК) та позначення зазначених меж на місцевості інформаційними знаками.	Встановлення прибережних захисних смуг та водоохоронних зон комплексними планами просторового розвитку територій територіальних громад, генеральними планами населених пунктів, або шляхом внесення змін до генеральних планів населених пунктів. Зазначення меж прибережних захисних смуг та водоохоронних зон в документації із землеустрою, містобудівній документації та позначення їх на місцевості інформаційними знаками. (орієнтовний розрахунок: 1 знак - 1 тис. грн). Визначення меж водоохоронних зон проектами землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об'єктів. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі прибережних захисних смуг та водоохоронних зон як відомостей про обмеження у використанні земель.	Територіальні громади	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Карпатський біосферний заповідник, Карпатський НПП, НПП "Синевир", Ужанський НПП, НПП "Зачарований край", РЛП «Притисянський», Міждержавний українсько-румунський біосферний резерват "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори", НПП "Східний Свидовець", РЛП «Полонина Боржава», НПП "Оклі Гедь", РЛП "Виноградівська Тиса", РЛП "Пониззя Боржави", РЛП "Косонь", РЛП «Синяк»							5	320			320	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міські, селищні, сільські ради Закарпатської області	2025-2030 рр.	Забезпечити виконання у повному обсязі. 64 ТГ мають підготувати 64 пакети проектів землеустрою з винесення в натуру ПЗС, ВЗ вздовж водних об'єктів на території громад.	Територіальні громади	2022 р.
100	11	8.3.3.	18, 20	Заходи щодо локалізації та видалення осередків інвазивних рослин (Амброзії Полинолистої та Борщівника Сосновського) у прибережних захисних смугах суббасейну річки Тиса Закарпатська область	В останні роки у прибережних захисних смугах річок суббасейну Тиси в межах Закарпатської області набули значного поширення небезпечні інвазивні рослини – Борщівник Сосновського та Амброзія Полинолиста. Нерідко вони утворюють загрозливі зарості на берегах річок і потічків, узбіччях доріг, на деградованих пасовищах і покинутих полях, пустирях, сміттєзвалищах. Ростуть, навіть, у населених пунктах у парках і на клумбах. Заходи боротьби спрямовані на систематичне скошування рослин Амброзії Полинолистої та Борщівника Сосновського з початку вегетації (квітень – травень) до цвітіння (кінець липня – початок серпня).	Найбільш доступним методом боротьби з інвазійними рослинами є викошування. Це необхідно проводити у кілька прийомів, оскільки рослини активно відростають від кореневої системи і відновлюються проростанням насіння. Систематичне скошування не дасть рослині змогу зацвісти і утворити насіння. На прибережних захисних смугах річок та потічків планують здійснювати наступні заходи локалізації та видалення осередків інвазійних рослин: - періодичне прикореневе, неодноразове скошування до початку цвітіння; - застосування гербіцидів суцільної дії відповідно до «Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні», з урахуванням Державних санітарних правил ДПС 8.8.12.001-98, затверджених наказом МОЗ України від 03.08.1998р. №1 (п.п.9.6 п.9.6) та вимог Водного кодексу України ("Раундап-макс", "Ураган-форте").	Територіальні громади, Ужгородське, Мукачівське, Берегівське, Виноградівське, Тячівське МУВГ.	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Ужанський НПП, РЛП «Притисянський»			1000				0,001	1			1	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міські, селищні, сільські ради Закарпатської області, МУВГ	2025-2030 рр.	Експлуатаційні заходи МУВГ здійснюватимуть на водогосподарських об'єктах (водозахисних дамбах загальною довжиною 770 км).	Територіальні громади, МУВГ	2023 р.

101	4, 6, 9	8.1.4 8.2.2 8.3.1	8, 13, 14, 24	Удосконалення державного обліку водокористування в суббасейні річки Тиса в межах Закарпатської області	Передбачається удосконалення процедури ведення обліку води шляхом встановлення або модернізації існуючих приладів обліку води (в тому числі з онлайн передачею інформації до баз даних Держводагентства та Держгеонадр). Метою є аналіз здійснення водокористування в режимі реального часу та оцінка антропогенного навантаження на річковий басейн та нормування та/чи обмеження водокористування.	Система обліку представляє собою апаратно-програмний комплекс з первинних приладів вимірювання, пристроїв передачі даних, приймання, обробки, збереження, архівування та надання доступу до інформації – результатів вимірювань водокористування. Комплекс заходів, що складається з наступних пунктів: - аудит існуючої системи - аналіз поточної ситуації та прийняття рішення щодо необхідних змін; - придбання, монтаж, налагодження, введення в експлуатацію необхідних первинних приладів та програмно-апаратних засобів збору та дистанційної передачі даних; - розробка та реалізація програмно-апаратної серверної системи обліку водокористування, та обміну даними.	Водокористувачі Закарпатської області	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ та МПзВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено						334	0,126	41,981			41,981	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Водокористувач, міські, селищні, сільські ради Закарпатської області, Держводагентство	2025-2030 рр.	Вартість визначена орієнтовно, дані щодо кількості водокористувачів взято з відкритих офіційних джерел Держводагенства України	ГС "Українська Водна Асоціація"	2024 р.
ДОДАТКОВІ ЗАХОДИ																																					
1	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3.	13, 15, 21	Інформаційно-просвітницька робота щодо охорони, збереження та відтворення водних ресурсів суббасейну Тиси 64 ТГ Закарпатська область	Проведення комплексу просвітницьких заходів серед школярів, молоді та місцевого населення територіальних громад щодо охорони, збереження та відтворення водних ресурсів суббасейну Тиси.	Основною метою інформаційно-просвітницької роботи є проведення заходів для привернення уваги громадськості до екологічних проблем річок, підвищення екологічної свідомості і обізнаності громадян щодо раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів суббасейну річки Тиса. На місцевому рівні будуть проведені інформаційні та просвітницькі заходи екологічного спрямування із залученням працівників водного господарства, школярів, молоді, місцевого населення. Планується проводити наступні щорічні еко-івенти: День водно-болотний угідь (2 лютого), Міжнародний день води (22 березня), День Дунаю (Тиса - молодша сестра Дунаю, 29 червня), День чистих берегів (19 вересня), впорядкування відновлених витоків річок суббасейну Тиси.	БУВР Тиси, Департамент екології та природних ресурсів ЗОВА, Департамент освіти та науки ЗОВА, Басейнова рада р. Тиса, територіальні громади	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	Карпатський біосферний заповідник, Карпатський НПП, НПП "Синевир", Ужанський НПП, НПП "Зачарований край", РЛП «Притисянський», Міждержавний українсько-румунський біосферний резерват "Мармароські та Чивчино-Гринявські гори", НПП "Східний Свидовець", РЛП «Полонина Боржава», НПП "Оклі Ґедь", РЛП "Виноградівська Тиса", РЛП "Понизя Боржави", РЛП "Косонь", РЛП «Синяк»						30	0,04	1,2			1,2	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	БУВР Тиси, Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА, Департамент освіти та науки Закарпатської ОВА, Басейнова рада р. Тиса, міські, селищні, сільські ради Закарпатської області	2025-2030 рр.	Щороку проводитимуться 6 інформаційних заходів.	БУВР Тиси, Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОВА	2023 р.
2	3, 6, 10	8.3.2.	4, 14, 19, 21	Інформаційно-роз'яснювальна і просвітницька робота у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) у суббасейні річки Тиса на території 64 ТГ	Проведення комплексу просвітницьких заходів серед населення області щодо збору, утилізації та переробки твердих побутових відходів. Покращення екологічного стану Закарпаття шляхом	Проблема поводження з побутовими відходами має всеохоплюючий характер та стосується кожної громади області. Сучасний стан поводження із побутовими відходами (ПВ) у суббасейні Тиси з кожним роком	Сільські, селищні, міські ради	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський,	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено						20	0,025	0,5			0,5	2022 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені	Департамент ОНПС Закарпатської ОВА, БУВР Тиси	2025-2030 рр.	Щороку проводитимуться 4 інформаційні заходи.	Департамент ОНПС Закарпатської ОВА, БУВР Тиси	2022 р.

				Закарпатської області	екологічної свідомості мешканців краю та запровадження системи селективного збору вторсировини з недопущенням засмічення водних об'єктів суббасейну Тиси.	викликає все більше занепокоєння. Завданням інформаційно-роз'яснювальної та просвітницької роботи є організація збору, сортування і переробки сміття, створення прибуткових підприємств для сортування і переробки ПВ, реалізація продуктів переробки ПВ, підвищення рівня екологічної культури населення.						Хустський, Ужгородський																					законодавством					
3	9	8.3.1.	14	Здійснення реагування у разі виникнення радіаційних інцидентів	Заходи спрямовані на здійснення оперативного прогнозування поширення забруднення на території Закарпатської області	За результатами реалізації заходу буде забезпечено вимірювання Y-ма та B-та випромінювання від атмосферних аерозолів та атмосферних випадінь внаслідок переносу забруднюючих речовин, оперативне прогнозування поширення забруднення на території області, створено місцевий центр прогнозування радіаційних аварій, забезпечено можливість здійснення дистанційного моніторингу потенційної зони ураження.	Закарпатський обласний центр з гідрометеорології	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено								20			20	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатський обласний центр з гідрометеорології	2025-2027 рр.		Закарпатський обласний центр з гідрометеорології	2023 р.
4	9	8.3.1.	14	Здійснення моніторингу у галузі охорони поверхневих вод	Заходи спрямовані но охорону поверхневих вод, стале інтегроване управління водними ресурсами у транскордонному басейні річки Тиса, оцінку зміну стану водних ресурсів	За результатами реалізації заходу буде забезпечено здійснення моніторингу якості поверхневих вод, запроваджено гідробіологічний моніторинг, розширено перелік визначуваних показників якості води. Заплановано відкриття 34 нових пункти гідрологічних та 7 пунктів метеорологічних спостережень.	Закарпатський обласний центр з гідрометеорології	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено								31			31	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатський обласний центр з гідрометеорології	2025-2030 рр.		Закарпатський обласний центр з гідрометеорології	2023 р.
5	7	8.2.2.	14	Інвентаризація мережі спостережних свердловин	Обстеження свердловин, визначення їхнього технічного стану	Обстеження 43спостережних пунктів мережі моніторингу державного рівня	Держгеонадра	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПзВ	UAM5310Q100, UAM5310Q200, UAM5310Q300, UAM5310Q400, UAM5310Q500, UAM5310N100, UAM5310N200	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	зони санітарної охорони родовищ (І зона ЗСО)						43		0,6			0,6	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держгеонадра		вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
6	7	8.2.2.	14	Здійснення ліквідаційного тампонажу або консервування за результатами інвентаризації мережі спостережних свердловин. Проведення ремонту свердловин	Здійснення ліквідаційного тампонажу або консервування визначених за результатами інвентаризації мережі спостережних свердловин. сввердловин.	Проведення консервації, ремонту або ліквідаційного тампонажу за результатами обстеження і визначення технічного стану 43 спостережних пунктів мережі моніторингу. Виконання робіт на свердловинах із встановленим станом : ремонт 6 свердловин, стан яких визначений	Держгеонадра	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПзВ	UAM5310Q100, UAM5310Q200, UAM5310Q300, UAM5310Q400, UAM5310Q500, UAM5310N100, UAM5310N200	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	зони санітарної охорони родовища (І зона ЗСО)								1			1	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держгеонадра		вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
7	6	8.2.1.	14	Для безнапірних МПзВ, які зазнають забруднення сполуками азоту від дифузних джерел, облаштування нових спостережних пунктів для характеристики їхнього якісного стану на фонових ділянках	Буріння спостережних свердловин	Буріння спостережних свердловин для безнапірних МПзВ на ділянках їхнього забруднення	Держгеонадра	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПзВ	UAM5310Q100, UAM5310Q200, UAM5310Q300, UAM5310Q400, UAM5310Q500, UAM5310N100, UAM5310N200	Під ризиком	Не визначено	Не визначено	зони санітарної охорони родовища (І зона ЗСО)								0,4			0,4	2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держгеонадра		вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.
8	7	8.2.2.	14	Переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	Визначення пунктів проведення операційного моніторингу, проведення переоцінки експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	Переоцінка експлуатаційних запасів підземних вод на водозаборах, де здійснюватиметься операційний моніторинг	Надрокористувачі	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський, Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UAM5310Q100, UAM5310Q200, UAM5310Q300, UAM5310Q400, UAM5310Q500, UAM5310N100, UAM5310N200	Без ризику	Не визначено	Не визначено	зони санітарної охорони родовища (І зона ЗСО)												2024 р.	Кошти надрокористувача	Надрокористувачі		вартість вказано орієнтовно (експертна думка)	Держгеонадра	2024 р.

9	9	8.3.1.	14,24	Здійснення моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря, зміни клімату	Заходи спрямовані на охорону атмосферного повітря. Забезпечення збирання, оброблення, збереження та проведення аналізу інформації про якість атмосферного повітря, оцінювання та прогнозування її змін і ступеня небезпечності, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень у галузі охорони атмосферного повітря, у сфері охорони навколишнього природного середовища, а також інформування населення про якість атмосферного повітря	Запровадження на території Закарпатської області нової системи державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря. Передбачається придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря у: м. Ужгород – поетапна модернізація існуючих пунктів спостережень КЛСЗПС Закарпатського ЦГМ; Мукачівська територіальна громада (транспортно орієнтований) – на території проектованого аеропорту, що дасть можливість контролювати стан забруднення повітря авіацією та автотранспортом; Рахівська територіальна громада (сільський фоновий) – на віддаленій від місць прямих викидів території.	Закарпатський обласний центр з гідрометеорологіі	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	Всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено										60			60	2023 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Закарпатський обласний центр з гідрометеорологіі	2025-2026 рр.		Закарпатський обласний центр з гідрометеорологіі	2023 р.
10	9	8.3.1.	14, 23, 24	Розробка Плану управління посухами (ПУП) як складової ПУРБ	Розробка Плану управління посухами (ПУП) відповідно до "Керівництва з підготовки планів управління посухами" (2015) та національних нормативно-правових актів. В ПУП має бути передбачено використання інформації Європейської обсерваторії посух (European Drought Observatory, EDO), а саме: статистична звітність, тренди, прогнози, впливи та оцінка ризиків за секторами.	Розробити Плану управління посухами (ПУП) відповідно до "Керівництва з підготовки планів управління посухами" (2015) та національних нормативно-правових актів з врахуванням даних Європейської обсерваторії посух (European Drought Observatory, EDO).	Міндовкіллля, Держводагентство, ДСНС, НАНУ, БУВР та РОВР спільно з НГО (WWF Україна) та науковими установами	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено							9					2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкіллля, Держводагентство, ДСНС, НАНУ, БУВР та РОВР спільно з НГО (WWF Україна) та науковими установами (за згодою)	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
11	9	8.3.1.	14, 23, 24	Збір та використання дощової води	Поширення серед мешканців ТГ практики збору дощової води для подальшого використання в господарських цілях	Розробка, аналіз, узагальнення найкращих практик/рекомендацій збору та використання дощової води та поширення їх серед ТГ, водокористувачів.	Природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові установи	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено												2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Водокористувач, природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові установи, (за згодою), місцеві, селищні, сільські ради	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
12	9	8.3.1.	14, 23, 24	Збір та використання "сірої" води	Поширення серед мешканців ТГ практики збору "сірої" води (вживаної в домах в душі, ванній, умивальнику; крім туалетної) для подальшого використання в господарських цілях (для туалету, поливу)	Розробка, аналіз, узагальнення найкращих практик/рекомендацій збору та використання "сірої" води та поширення серед господарств ТГ, водокористувачів.	Природоохоронні НГО, наукові установи	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено												2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Водокористувач, природоохоронні НГО (WWF Україна), наукові установи, (за згодою), місцеві, селищні, сільські ради	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
13	4, 9	8.3.1.	14, 23, 24	Розробка методики визначення екологічно необхідних попусків (екологічно-необхідного стоку)	Розробка методики визначення екологічного стоку (environmental flow) для МПВ для підтримки та розвитку біорізноманіття, і досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ.	Розробка методики визначення екологічного стоку (environmental flow) Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ та проведення розрахунків екологічного стану.	Держводагентство, ДСНС України спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено												2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС (УкрГМЦ)	2025-2028 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
14	4, 9	8.3.1.	14, 23, 24	Розрахунок екологічного стоку	Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ для досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ	Провести обрахунки екологічного стоку для МПВ	Держводагентство, ДСНС України спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгород	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено												2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держводагентство, ДСНС (УкрГМЦ)	2025-2028 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.

							Україна)					ський																									
15	1 ,2, 3, 4	8.1.1, 8.1.2., 8.1.3, 8.1.4.	14	Визначення і встановлення особливо цінних ділянок річок	Картувати особливо цінні ділянки річок для всіх районів річкових басейнів і додати до геопорталу Водні ресурси України для досягнення/підтримання доброго екологічного стану МПВ	Розробка окремого шейп-файлу геопросторових даних "Особливо цінні ділянки річок" для всіх районів річкових басейнів і розміщення його на геопорталі "Водні ресурси України" Держводагентства	Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держводагентство, БУВР, РОВР	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
16	4	8.1.4.	14	Створити базу даних бар'єрів, що перешкоджають вільній течії річок та пріоретизувати їх щодо першочерговості демонтажу	Провести інвентаризацію споруд, що перешкоджають вільній течії річок та картувати їх. Виявити споруди, які, з урахуванням визначених стратегічних екологічних цілей ПУРБ, доцільно демонтувати. Демонстрація найкращих практик усунення бар'єрів, що перешкоджають вільній течії річок з залученням НГО (WWF Україна).	Розробка окремого шейп-файлу геопросторових даних "Барєри для вільної течії річок" для всіх районів річкових басейнів і розміщення його на геопорталі "Водні ресурси України" Держводагентства	Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Держводагентство, БУВР, РОВР	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
17	7, 9	8.3.1.	14, 22, 23, 24	Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки	Створення нових берегозахисних лісів, підвищення лісистості водозборів з обов'язковим урахуванням природних умов місцевості, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Демонстрація найкращих практик відновлення заплавних лісів для досягнення/підтримання "доброго" екологічного стану масивів поверхневих вод	Держлісагентство, Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагенство	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.
18	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9	8.1.1., 8.1.2., 8.1.3., 8.1.4, 8.2.1..8.3.1., 8.3.2.	12, 13, 14, 15, 19, 21, 23, 24	Розробка освітніх матреріалів для водоспоживачів та водокористувачів, громадськості	Розробити методичні рекомендації зі сталого управління водними ресурсами для громад , в тому числі з відновлення водних екосистем та інфраструктури для водовідведення та очищення стічних вод відповідно до стандартів ЄС, провести інформаційні та просвітницькі заходи	Проведення інформаційних та просвітницьких заходів щодо сталого управління водними ресурсами для територіальних громад.	Природоохоронні НГО (WWF Україна) з залученням БУВР	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	БУВР, міські, селищні, сільські ради Закарпатської області, Бассейнова рада річки Тиса, проекти міжнародної технічної допомоги та інші природоохоронні ініціативи	2025-2030 рр.	захід стосується тільки суббасенів Тиси, Прут. Сірет	WWF Україна	2024 р.
19	7, 9	8.3.1.	14, 22, 23, 24	Розробка рекомендацій щодо відновлення лісового ландшафту долини річки	Використовувати в сталій практиці під час лісозаготівлі ощадливі з точки зору водоохоронні технології і процеси, особливо в гірській місцевості, наприклад трелювання повітряно-канатними установками, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Демонстрація найкращих практик лісозаготівлі ощадливі з точки зору водоохоронні технології і процеси, особливо в гірській місцевості, наприклад трелювання повітряно-канатними установками, відповідно до завдань Державної стратегії управління лісами до 2035 року	Держлісагенство, Держводагентство, БУВР, РОВР спільно з профільними науковими установами з залученням природоохоронних НГО (WWF Україна)	ні	0	М5.3 Район басейну річки Дунай	М5.3.1 Суббасейн річки Тиса	Закарпатська	Берегівський , Мукачівський, Рахівський, Тячівський, Хустський, Ужгородський	64 ТГ	всі МПВ	UA_M5.3.1_0001-0481	Під ризиком	Не визначено	Не визначено													2024 р.	Державний, місцевий бюджет, інші джерела, які не заборонені законодавством	Міндовкілля, Держлісагентство, Держводагенство	2025-2030 рр.	захід стосується всіх басейнів/суббасейнів та має бути включений до ПЗ всіх ПУРБ	WWF Україна	2024 р.

1-
забруднення МПВ біогенними речовинами (2)
забруднення МПВ небезпечними речовинами (3);
гідроморфологічні зміни (порушення вільної течії річок, порушення гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічні зміни, модифікації морфології річок) (4);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПВ (5);
забруднення МПзВ (6);
виснаження МПзВ (7);
заплановані інфраструктурні проекти в частині впливу на МПзВ (8);
зміна клімату (9);
засмічення водних об'єктів побутовими відходами (10);
біологічне забруднення (поширення інвазійних видів) (11);
вплив воєнних дій (12).
2-
8.1. поверхневі води:
8.1.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення органічними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.2. заходи, спрямовані на зменшення забруднення біогенними речовинами (дифузні та точкові джерела);
8.1.3. заходи, спрямовані на зменшення забруднення небезпечними речовинами (дифузні та точкові джерела);

8.1.4. заходи, спрямовані на покращення/відновлення гідрологічного режиму та морфологічних показників у разі порушення вільної течії річок, гідравлічного зв'язку між руслами річок та їх заплавами, гідрологічних змінах, модифікації морфології річок;
8.1.5. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан поверхневих вод;

8.2. підземні води:
8.2.1. заходи, спрямовані на зменшення забруднення (дифузні та точкові джерела);
8.2.2. заходи, спрямовані на запобігання виснаженню підземних вод;
8.2.3. заплановані інфраструктурні проекти та заходи, спрямовані на зменшення їх впливу на стан підземних вод;
8.3. інші заходи:

8.3.1. заходи, спрямовані на пом'якшення впливу зміни клімату (маловоддя, посухи, повені (заходи, гармонізовані із планами управління ризиками затоплення 2022 р.-2030);
8.3.2. заходи, спрямовані на зменшення засмічення водних об'єктів побутовими відходами, в тому числі пластиком;
8.3.3. заходи, спрямовані на змешення та/або попередження біологічного забруднення (поширення інвазійних видів);

8.3.4. заходи щодо зменшення впливу та наслідків воєнних дій.
3 - відповідно до Керівного документу звітування по ВРД ЄС 2022 р. від 26 жовтня 2023 р. року.
4 - відповідно до Меж районів річкових басейнів, суббасейнів, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 3 березня 2017 року № 103, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 29 березня 2017 р. за № 421/30289